

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE CARPINETA - CIGLIO
PSR Campania 2014 - 2020
Misura M07 - Sottomisura 7.2

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

Vallo della Lucania, 26/06/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	TRATTO B - C (SpCat 1)							
	Rimozioni - Scavi - Movimento terra (Cat 1)							
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
1 / 1 R.02.060.010 .b	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicina ... deposito provvisorio Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Via S. Riccardo: intera superficie					849,20		
	SOMMANO mq					849,20	17,42	14'793,06
	Movimentazione e trasporti (SbCat 3)							
2 / 2 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni vedi voce R.02.060.010.b	849,20			0,150	127,38		
	SOMMANO mc					127,38	6,76	861,09
3 / 3 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³ vedi voce E.01.050.020.a					127,38		
	SOMMANO mc					127,38	60,69	7'730,69
	Calcestruzzo, casseformi e acciaio (Cat 2)							
	Calcestruzzo (SbCat 4)							
4 / 4 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 via S. Riccardo	850,00			0,150	127,50		
	SOMMANO mc					127,50	125,11	15'951,53
	Opere in pietra (Cat 3)							
	Pavimentazione in pietrame (SbCat 9)							
5 / 5 NP02	Fornitura e posa in opera di lastre di pietra di forma rettangolare e/ o quadrata, spessore 6/8 cm, posate con premiscelati cementizi con caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche ... zo tutti i materiali di consumo necessari, ed ogni altro onere, per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte. Via S. Riccardo					850,00		
	SOMMANO m2					850,00	97,00	82'450,00
	TRATTO E - F (SpCat 3)							
	A R I P O R T A R E							121'786,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121 786,37
	Rimozione - Scavi - Movimento terra (Cat 1) Scavi (SbCat 1)							
6 / 6 U.11.070.040 .a	Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per ... tale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo. Scarificazione superficiale di terreno strada Carpineta:					203,00		
	SOMMANO mq					203,00	23,14	4 697,42
7 / 7 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) strada Carpineta: formazione base gabbioni		428,45	1,000	1,000	428,45		
	SOMMANO mc					428,45	4,66	1 996,58
	Ingegneria naturalistica (Cat 6) Calcestruzzo (SbCat 4)							
8 / 8 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Strada Carpineta: magrone gabbioni		430,00	1,200	0,120	61,92		
	SOMMANO mc					61,92	106,15	6 572,81
	Acciaio (SbCat 6)							
9 / 9 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata	57,52			21,000	1 207,92		
	SOMMANO kg					1 207,92	1,54	1 860,20
	Gabbioni metallici (SbCat 10)							
10 / 10 U.09.030.010 .a	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... ore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m strada Carpineta: tratto sezz. 17 - 18		33,05	1,000	1,000	33,05		
	" " :tratto sezz. 18 - 19		43,70	1,000	2,000	87,40		
	" " :tratto sezz. 19 - 24		250,75	1,000	1,000	250,75		
	" " :tratto sezz. 26 - 28		100,95	1,000	1,500	151,43		
	SOMMANO mc					522,63	116,78	61 032,73
	Muratura in pietrame (SbCat 8)							
	A R I P O R T A R E							197 946,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'946,11
11 / 11 NP01	Rifacimento muri di sostegno in pietrame "a secco" a bordo strada, con l'utilizzo delle pietre recuperate sul posto, ed eventualmente aggiunta nell'ordine del 10%, di altezza varia ... rezzo tutti i materiali di consumo necessari ed ogni altro onere per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte. strada Carpineta: tratto sezz. 17 -18 tratto sezz. 18 -19 tratto sezz. 19 - 20 tratto sezz. 20 - 22 tratto sezz. 22 - 23 tratto sezz. 27 -28		33,05 43,70 62,05 76,50 33,45 60,75	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1,000 1,600 2,000 1,200 0,800 2,000	13,22 27,97 49,64 36,72 10,70 48,60		
	SOMMANO m3					186,85	196,45	36'706,68
	Pavimentazione in pietrame (SbCat 9)							
12 / 12 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Strada Carpineta: magrone cordoli		57,00	0,500	0,100	2,85		
	SOMMANO mc					2,85	106,15	302,53
13 / 13 U.05.030.030 .c	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm strada Carpineta		56,80			56,80		
	SOMMANO m					56,80	38,87	2'207,82
	Sottofondo (SbCat 7)							
14 / 14 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale strada Carpineta	1764,80			0,200	352,96		
	SOMMANO mc					352,96	21,24	7'496,87
	Pavimentazioni in terra battuta (Cat 5) Pavimentazione in terra battuta (SbCat 12)							
15 / 15 NP03	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra battuta mediante un sistema stabilizzante, in polver, conforme alla Direttiva CEE 89/106, tipo Stabilsana (o similari) miscelat ... L o NHL - cemento 42,5 o superiori), acqua e misto granulare di cava, in curva granulometrica come da specifica tecnica. strada Carpineta: vedi voce U.05.020.080.a	1764,80			0,150	264,72		
	SOMMANO m3					264,72	219,80	58'185,46
	Ingegneria naturalistica (Cat 6) Staccionata in legname (SbCat 13)							
	A R I P O R T A R E							302'845,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302'845,47
16 / 16 U.11.090.010 .a	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata dell'altezza di 1.20 mt strada Carpineta: tratto sezz 17 - 18 tratto sezz. 18 - 19 tratto sezz. 19 - 24 tratto sezz. 26 - 28		33,05 43,67 250,75 100,95			33,05 43,67 250,75 100,95		
	SOMMANO m					428,42	47,31	20'268,55
	TRATTO A - D (SpCat 5) Rimozioni - Scavi - Movimento terra (Cat 1) Demolizioni e rimozioni (SbCat 2)							
17 / 17 U.11.070.010 .a	Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la ... stati con materiale reperito in loco. Ripulitura sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale via Santrissima		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	5,76	1'152,00
	Ingegneria naturalistica (Cat 6) Scalini in legname (SbCat 14)							
18 / 18 NP04	Fornitura e posa in opera di scala di legname, di alzata max 20 cm, eseguita con tondame di castagno, trattato, da cm 10, con sostegni infissi nel terren per almeno 50/60 cm, costi ... preso tagli, carico e trasporto, a qualsiasi distanza, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. via Santrissima: tratto valle tratto intermedio incrocio lato monte		61,18 42,45 28,77			61,18 42,45 28,77		
	SOMMANO m					132,40	62,00	8'208,80
	Staccionata in legname (SbCat 13)							
19 / 19 U.11.090.010 .a	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata dell'altezza di 1.20 mt via Santrissima: tratto finale		104,90			104,90		
	SOMMANO m					104,90	47,31	4'962,82
	TRATTO F - G (SpCat 4) Pavimentazione in bitume (Cat 4) Pavimentazione in conglomerato bituminoso (SbCat 11)							
20 / 20 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Ripresa strada Ciglio	850,00			3,000	2'550,00		
	SOMMANO mq/cm					2'550,00	1,54	3'927,00
	A R I P O R T A R E							341'364,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							341'364,64
	Ingegneria naturalistica (Cat 6) Staccionata in legname (SbCat 13)							
21 / 21 U.11.090.010 .a	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 ... ti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. Staccionata dell'altezza di 1.20 mt strada Ciglio: tratto 28 - 30		81,65			81,65		
	SOMMANO m					81,65	47,31	3'862,86
	TRATTO E - F (SpCat 3) Segnaletica stradale (Cat 7) Segnali stradali (SbCat 15)							
22 / 22 U.05.050.012 .a	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm Strada Carpineta Strada Ciglio					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	18,28	91,40
23 / 23 U.05.050.022 .a	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm Incrocio: strada Tempa della Castagna Incrocio: strada Provinciale					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,88	271,76
24 / 24 U.05.050.025 .b	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe Incrocio strada Sammicosa - Ciglio Incrocio strada Tempa della Castagna					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	153,86	307,72
25 / 25 U.05.050.050 .a	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm Incrocio strada provinciale Incrocio strada Tempa della Castagna					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,97	73,94
26 / 26 U.05.050.055 .b	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 60 cm Incrocio strada provinciale					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		345'972,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		345'972,32
	SOMMANO cad					1,00	63,37	63,37
	Sicurezza (Cat 8) Recinzione e DPI (SbCat 16)							
27 / 27 P.01.010.010 .d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio Incrocio strada Tempa della Castagna Incrocio strada Sammicosa		3,00 6,00		2,000 2,000	6,00 12,00		
	SOMMANO mq					18,00	14,56	262,08
28 / 28 S.02.020.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	61,46	61,46
29 / 29 S.02.020.020 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120					2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	20,32	40,64
30 / 30 S.02.020.090 .a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, officie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoo pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	394,21	1'182,63
31 / 31 S.03.010.015 .d	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Crosta rinforzato					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,05	12,30
32 / 32 S.03.010.025 .a	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,83	172,98
33 / 33 S.03.010.035 .a	Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi delle norme vigenti Grembiule in pelle crostata EN 471					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,74	23,22
	A R I P O R T A R E							347'791,00

