

**COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)**

**SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE CARPINETA - CIGLIO**

*Unità di Misura: Metro Cubo*

*Codice Prefisso: IT:15.CM*

Articolo		Descrizione							
<b>NP01</b>		<b>RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO IN PIETRAME ("a secco")</b> , a bordo strada, con l'utilizzo delle pietre recuperate sul posto, ed eventuale aggiunta nell'ordine del 10% .....compreso nel prezzo tutti i materiali di consumo necessari ed ogni altro onere per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte.							
<b>DESCRIZIONE</b>		Rifacimento MURI DI PIETRAME a secco, a bordo strada, con l'utilizzo delle pietre recuperate sul posto, ed eventuale aggiunta nell'ordine del 10%, di altezza, variabile, secondo l'esistente, ed una larghezza in sommità non minore di cm 40, realizzata in leggera contropendenza rispetto al versante. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la demolizione dei muri esistenti, lo spostamento e l'accatastamento del pietrame, per il successivo reimpiego nella fase di ricostruzione dei tratti, lo scavo retrostante e le necessarie armature. Non è previsto l'impiego di calcestruzzo e/o malte cementizie. Il lavoro sarà eseguito " a mano". Compreso nel prezzo tutti i materiali di consumo necessari ed ogni altro onere per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte							
N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	COSTO LAVORAZIONE	%	
<b>a)</b>		<b>RISORSE UMANE</b>							
1	RU1	Operaio Specializzato (di 3° livello)	ora		€ 27,98	€ 0,00			
2	RU2	Operaio Qualificato (di 2° livello)	ora	2,50	€ 26,08	€ 65,20			
3	RU3	Operaio Comune (di 1° livello)	ora	2,00	€ 23,59	€ 47,18			
							<b>Incidenza risorse umane (RU)</b>	€ 112,38	72,36
<b>b)</b>		<b>PRODOTTI DA COSTRUZIONE</b>							
4	PR1	Rimozione blocchi di pietra e scavo	mc	1,00	€ 10,80	€ 10,80			
6	PR3	Riposizionamento e/o integrazione blocchi	mc	1,40	€ 21,70	€ 30,38			
5	PR2	Rinterro	mc	1,00	€ 2,70	€ 2,70			
							<b>Incidenza prodotti da costruzione (PR)</b>	€ 33,08	21,30
<b>c)</b>		<b>NOLI E ATTREZZATURE</b>							
6	AT1	Dumper	ora	0,07	€ 140,57	€ 9,84			
							<b>Incidenza noli e attrezzature (AT)</b>	€ 9,84	6,34
<b>d)</b>		<b>TRASPORTI</b>							
							<b>Incidenza trasporti (TR)</b>	€ 0,00	0,00
							<b>totale parziale (a+b+c+d)</b>	€ 155,30	100,00
					Regione Campania Osservatorio prezzi: Spese Generali	15%	€ 23,29		
					Regione Campania Osservatorio prezzi: Utile Impresa	10%	€ 17,86		
							<b>totale costi indiretti</b>	€ 41,15	
							<b>TOTALE ARTICOLO €/m</b>	<b>€ 196,45</b>	
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE: €/MC 196,45</b>									