

COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)

SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE CARPINETA-CIGLIO

Unità di Misura: Metro Quadrato

Codice Prefisso: IT:15.CM

Articolo	Descrizione								
NP02	LASTRE DI PIETRA di forma rettangolare e/o quadrata, spessore cm 6/8 posate con premiscelati cementizi compresoogni altro onere per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte.								
DESCRIZIONE	Fornitura, e posa in opera, di LASTRE DI PIETRA spessore cm 6/8, posate con premiscelati cementizi con sovrapposto strato di tessuto non tessuto, gr 300/mq idoneo per la ripartizione dei carichi in infrastrutture stradali, con caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche idonee ad ambienti ciclicamente asciutti e bagnati descritti nella classe d'esposizione XF4, con l'aggiunta di solo l'acqua, realizzati con speciali leganti e aggregati selezionati per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra carrabili. Mapestone TFB 60 (o similare) è una malta in polvere premiscelata particolarmente idonea per l'esecuzione di massetti e per l'allettamento delle pietre. Mapestone PFS 2 (o similare) è suna malte in polvere premiscelata per la stuccatura delle fughe. L'uso combinato dei prodotti crea una struttura monolitica durabile nel tempo. Compreso nel prezzo tutti i materiali di consumo necessari ed ogni altro onere per dare il lavoro completo, e finito, a regola d'arte.								
N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	COSTO LAVORAZIONE	%	
a)		RISORSE UMANE							
1	RU1	Operaio Specializzato (di 3° livello)	ora		€ 27,98	€ 0,00			
2	RU2	Operaio Qualificato (di 2° livello)	ora	0,30	€ 26,08	€ 7,82			
3	RU3	Operaio Comune (di 1° livello)	ora	0,20	€ 23,59	€ 4,72			
							Incidenza risorse umane (RU)	€ 12,54	16,36
b)		PRODOTTI DA COSTRUZIONE							
4	PR1	Lastre di pietra: sp. 6/8 cm	mq	1,00	€ 30,50	€ 30,50			
5	PR2	Malta di allettamento Mapestone TFB 60	kg	60,00	€ 0,35	€ 21,00			
6	PR3	Malta per sigillatura dei giunti Mapestone PFS 2	kg	10,00	€ 0,60	€ 6,00			
7	PR4	Tessuto non tessuto: gr. 300	mq	1,00	€ 1,40	€ 1,40			
							Incidenza prodotti da costruzione (PR)	€ 58,90	76,83
c)		NOLI E ATTREZZATURE							
8	AT1	Autocarri ribaltabile 11 mc	ora	0,010	€ 56,61	€ 0,57			
9	AT2	Betoniera elettrica da 350 l	ora	0,012	€ 54,54	€ 0,65			
							Incidenza noli e attrezzature (AT)	€ 1,22	1,59
d)		TRASPORTI							
10	TR1	Trasporto	q.li	1,00	€ 4,00	€ 4,00			
							Incidenza trasporti (TR)	€ 4,00	5,22
							totale parziale (a+b+c+d)	€ 76,66	100,00
					Regione Campania Osservatorio prezzi: Spese Generali	15%	€ 11,50		
					Regione Campania Osservatorio prezzi: Utile Impresa	10%	€ 8,82		
							totale costi indiretti	€ 20,32	
							TOTALE ARTICOLO €/m	€ 96,98	

PREZZO DI APPLICAZIONE: €/MQ 97,0