

COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)

SISTEMAZIONE STRADA INTERPODERALE CARPINETA - CIGLIO

Unità di Misura: Metro Lineare

Codice Prefisso: IT:15.CM

Articolo	Descrizione								
NP04	Fornitura, e posa in opera, di SCALA IN LEGNAME di alzata, max, di cm 20, eseguita con fondame, di castagno, trattato, da cm 10 costipamento e correzione del piano di posa, compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.								
DESCRIZIONE	Fornitura, e posa in opera, di SCALA IN LEGNAME di alzata, max, di cm 20, eseguita con fondame, di castagno, trattato, da cm 10 con sostegni infissi nel terreno per almeno 50/60 cm, costipamento e correzione del piano di posa, compreso tagli, carico e trasporto, a qualsiasi distanza, e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.								
N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	COSTO LAVORAZIONE	%	
a)		RISORSE UMANE							
1	RU1	Operaio Specializzato (di 3° livello)	ora		€ 27,98	€ 0,00			
2	RU2	Operaio Qualificato (di 2° livello)	ora	0,60	€ 26,08	€ 15,65			
3	RU3	Operaio Comune (di 1° livello)	ora	0,65	€ 23,59	€ 15,33			
Incidenza risorse umane (RU)							€ 30,98	63,22	
b)		PRODOTTI DA COSTRUZIONE							
4	PR1	Tondame di castagno: cm 10x100	cad	2,00	€ 2,55	€ 5,10			
5	PR2	Sostegni in legname: cm 10x150	cad	1,00	€ 3,20	€ 3,20			
7	PR3	Ferramenta e chioderie	kg	0,80	€ 2,05	€ 1,64			
Incidenza prodotti da costruzione (PR)							€ 9,94	20,28	
c)		NOLI E ATTREZZATURE							
8	AT1	Dumper	ora	0,05	€ 140,57	€ 7,03			
Incidenza noli e attrezzature (AT)							€ 7,03	14,34	
d)		TRASPORTI							
9		Incidenza	%	15,00	€ 7,03	€ 1,05			
Incidenza trasporti (TR)							€ 1,05	2,15	
totale parziale (a+b+c+d)							€ 49,00	100,00	
Regione Campania Osservatorio prezzi: Spese Generali					15%	€ 7,35			
Regione Campania Osservatorio prezzi: Utile Impresa					10%	€ 5,64			
totale costi indiretti							€ 12,99		
TOTALE ARTICOLO							€ 61,99		

PREZZO DI APPLICAZIONE: € /ML 62,00